道康宁sj-268硅酮结构密封胶



满足中国GB16776结构性装配建筑用硅酮结构密封胶规范；

对包括诸如镀膜玻璃、釉化玻璃、反射玻璃、阳极氧化和粉末喷涂铝型材及不锈钢型材在内的大多数基材都具有优良的粘结性能；

单组份产品，施工方便；

固化过程无气味，亦无腐蚀；

抗臭氧和极端温度；

固化后具有优良的耐候性能，良好的抗紫外性能，耐高底温性（也可用于极端温度）；

优良的机械性能。

规格制定者：以下数值不可用于制订规格。制订本产品规格之前，请联系当地的道康宁销售处或道康宁全球联络处。

测试标准	测试项目	单位	数值
供货时			
	比重	g/ml	1.43
GB13477	垂直或流淌	mm	0
GB13477	表干时间（25℃，50%R.H.）	分钟	15
固化21天后（25℃，50%R.H.）			
GB13477	邵氏硬度	肖A	
CTM1028	极限延伸率	%	500
CTM1028	100%延伸时的抗张拉力	MPa	1.5
H形式样测试			
GB13477	拉伸强度（23℃）	MPa	0.8
GB13477	拉伸强度（90℃）	MPa	0.5
GB13477	拉伸强度（-30℃）	MPa	0.9
GB13477	拉伸强度（浸水℃）	MPa	0.6

GB13477	拉伸强度（水-紫外℃）	MPa	0.6

1.道康宁SJ268是一种单组份中性固化硅酮结构密封胶，专门为弹性结构性粘结（玻璃、金属和其它建筑元件）应用而设计。他也可以用作粘结建筑面板的加强筋构件和其它类似的粘结应用。

2.采用标准：道康宁SJ268密封胶表现出高效的物理性能和粘结性能，经老化测试后，其基本特性也满足BG16776各项性能指标。

3.储存方式：贮存于干燥环境及27℃一下，以延长产品的有限试用期限，保存期为自生产日期起10个月；

4.使用前的准备工作：所有幕墙设计中选用的基材和辅助材料都必须进行粘结性、相容性及污染性测试，测试周期为30天，只有当测试结果合格才能投入实际施工；

5.注胶时应均匀施力，使胶充满被黏缝内然后修整；

6.为确保硅酮结构密封胶不污染接缝表面，必须是用户面胶带，当注胶完成后将护面胶带除去；

7.注意事项：避免过量吸入固化过程中的挥发性气体，施工时应保持通风；

8.切勿让小孩接触，若眼睛直接接触到未固化的胶黏剂应及时用大量的清水清洗并向医生求助。

Product link：https://www.jianzhujiao.cn/sj-268.html